



OPIS POMIESZCZEN

NR	NAZWA	POSADZKA	POM. UŻYTK.
01	HOL WEJŚCIOWY	wykl.PCV	12,16
02	POKÓJ OPIEKUNA	+	11,40
03	ŁAZIENKA OPIEKUNA	plytki ceram.-gres	2,93
04	WC	+	1,37
05	KORYTARZ	wykl.PCV	11,90
06	SYPIALNIA	+	18,09
07	SYPIALNIA	+	12,45
08	SYPIALNIA	+	12,45
09	SYPIALNIA	+	18,68
10	POKÓJ DZIENNY	+	16,61
11	KUCHNIA	+	13,07
12	ŁAZIENKA	plytki ceram.-gres	19,31
RAZEM			150,42m ²

OZNACZENIA:

- istniejące śdiany mrurowane
- projektowane śdiany gipsowo-kartonowe gr. 10,0 cm
- projektowane zamurowania-PGS
- wyburzenia i demontaże
- wymian pod ścianki działowe- kształtkownik zimnogięty
- 50x50x4 mm, długość ok. 1,20 m oparty na istniejących belkach stropowych co 0,8 m

UWAGI:

- Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z założeniami przyjętymi w projekcie, należy wezwać projektanta w celu wyjaśnienia problemu.
- Rysunek rozpatrywać wraz z projektem branżowymi.

temat		PROJEKT REMONTU MIESZKANIA USAMODZIELNIENIA DLA WYCHOWANKOWY DOMU DZIECKA ZAKA'TEK, KATOWICE, UL. ŚMIAJA 29B	
rysunek		skala	nr rysunku
RZUT PODSTAWOWY		1:50	04
branża	ARCHITEKTURA	stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
autorzy	mgr inż. arch. JOLANTA SIEROK-SMYKALA mgr inż. arch. ALEKSANDER SMYKALA		
PROJEKTOWANIE REALIZACJA		UL. KORBANTEGO 1155 40-156 KATOWICE MAY 2010	